

14 bejelentés

Előterjesztés

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. március 30.-i ülésére.

**Tárgy: Az Erzsébet ligeti pavilonhoz szükséges tűzcsap telepítése
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Erzsébet ligeti pavilonhoz szükséges egy olyan tűzcsap telepítése, mely a megközelítő úton az épülethez 100 m-en belül helyezkedik el és a tűzvédelmi fejezet alapján az oltóvíz intenzitása 1800 liter/perc.

A közbeszerzésben nem került beállításra, mert abban az időszakban az Alföldvíz Zrt.-vel kívántuk megépíttetni és a bérleti díjból kompenzációval elszámolni.

Az időközben történt változások miatt nem tudjuk alkalmazni ezt a módszert, ezért szükséges a telepítést szükséges saját forrásból elvégeztetni.

Az elkészült tervek alapján az Alföldvíz Zrt. ajánlata 3.756.288,-Ft+ÁFA összesen 4.770.486,-Ft.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erzsébet ligeti pavilonhoz szükséges tűzcsap és bekötővezeték építésére az Alföldvíz Zrt.-vel (5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.) köt szerződést az általa ajánlott 3.756.288,-Ft+ÁFA összesen 4.770.486,-Ft vállalási áron.

Fedezetét a fejlesztési tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2023. április 30.

**Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor projekt igazgató**

Szarvas, 2023. március 27.

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Fedezete a fejlesztési tartalék terhére biztosítható

Jambrik Ramola
osztályvezető

Az előterjesztést készítette: Pénzügyi és Gazdasági Osztály, Projekt Csoport
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor projekt igazgató

2023 MÁRC 27.

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!





ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

SZERVEZET:	Közműfejlesztési Osztály	HIV. SZÁM:
IKTATÓSZÁM:	ARV/119-39/2023	ÜGYINTÉZŐJÜK:
ÜGYINTÉZŐNK:	Trefil Tibor	LEVELÜK KELTE:
MELLÉKLET:	0	
TÁRGY:	Árajánlat Szarvas Város Önkormányzata részére, tűzcsap telepítése.	

Szarvas Város Önkormányzata

5540 Szarvas,
Szabadság út 36.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. Közműépítési osztálya részéről – hivatkozással az I. 718-18/2023. iktatószámú e-mail-ban osztályunk részére küldött tervdokumentációval ellátott árajánlatkérésükre – az alábbi árajánlatot adjuk:

„A Szarvas, Erzsébet ligeti pavilonhoz szükséges tűzcsap és bekötővezetékének kivitelezésére” az árajánlatunk:

3.756.288, - Ft + áfa,
azaz hárommillió-hétszázötvenhatezer-kétszáznyolcvannyolc Ft + áfa

Üdvözlettel:

KELT: **Békéscsaba, 2023.03.03**

Krista Péter
közműépítési osztályvezető

Priváczi-Juhász Zsolt
fejlesztési főmérnök

KAPJAI: Szarvas Város Önkormányzata
IRATTÁR

Ssz. Tétel	Menny.		Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
1. Tűzcsap létesítése, 100/1000 földfeletti kitérésbiztos:							
1 Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	453	392	7 248	6 272	13 520
2 Víztelenítés nyíltvíztartással, helyszíntartás	2	óra	0	9 600	0	19 200	19 200
3 Szórt útalap bontása, helyreállítása 16/32 kőzúzalékkal, tömörítéssel	2	m3	14 700	4 400	29 400	8 800	38 200
4 Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással, 2,01-5,00 m árok szélességén között házagon	12	m2	752	2 375	9 024	28 500	37 524
5 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, vízóra akna és tűzcsap helyén	11	m3	0	8 700	0	95 700	95 700
6 Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, vezetéképítés nyomvonala, 81 fm	84	m3	0	8 300	0	697 200	697 200
7 Feltöltések, homokagyazat természetes szemmegoszlású homokból	20	m3	7 700	3 250	154 000	65 000	219 000
8 Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárkokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-es talajszelvényekben	64	m3	0	2 562	0	163 968	163 968
9 Tömörítés kézi erővel száraz, földnedves IV. fejtési talajosztályban /homok/	20	m3	0	1 640	0	32 800	32 800
10 Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezetékek felett és mellett, tömörségi fok: 85%	64	m3	0	1 840	0	117 760	117 760

Ssz. Tétel	Menny.		Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
11 KPE nyomócső szerelése, földárokban, karmantyús kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 90-160 mm között kemény polietilén KPE nyomócső PN 12,5 110x6,6 mm (karmantyú 6,0 m ként)	81	fm	3 378	1 867	273 618	151 227	424 845
12 NA 200 acél védőcső	4	fm	7 729	970	30 916	3 880	34 796
13 NA 150/100 karimásT-idom 3 peremes. öntvény	1	db	37 304	11 235	37 304	11 235	48 539
14 NA 100 T/P Waga	4	db	48 926	2 354	195 704	9 416	205 120
15 NA 150 T/P Waga	2	db	63 110	2 354	126 220	4 708	130 928
16 NA 100/500FF	1	db	17 483	2 354	17 483	2 354	19 837
17 NA 100/1000 FF	2	db	27 244	2 354	54 488	4 708	59 196
18 NA 100 QN idom	1	db	26 760	2 354	26 760	2 354	29 114
19 NA 100/1000 föld feletti tűzcsap kitörésbiztos /Hawle/	1	db	197 442	11 235	197 442	11 235	208 677
20 Szivárgó építése tűzcsap víztelenítéséhez(1,0 m3) osztályozott bánvakavics	1	db	19 760	11 235	19 760	11 235	30 995
21 Tűzcsap betongallérozás	1	ksg	17 215	10 122	17 215	10 122	27 337
22 NA 100 Karimás E tolózár	4	db	31 997	3 852	127 988	15 408	143 396
23 Vb. Vízóra akna telepítés 1,5x2,5x2,0	1	db	444 800	3 852	444 800	3 852	448 652
24 NA 100 visszacsapószelep	1	db	63 000	3 852	63 000	3 852	66 852
25 Csapszekrény 614, teleszkópos csapszárral	2	db	27 213	10 122	54 426	20 244	74 670
26 Csapszekrény körülbetonozás	2	helyen	17 215	10 122	34 430	20 244	54 674
27 Csavaros kötés készítése lapos tömítéssel NA 100	6	helyen	3 127	1 766	18 762	10 596	29 358
28 Csavaros kötés készítése lapos tömítéssel NA 150	2	helyen	5 210	1 766	10 420	3 532	13 952
29 Geodéziai bemérés	1	ksg	0	44 877	0	44 877	44 877
30 Fertőtlenítés	81	fm	0	120	0	9 720	9 720
31 Nyomáspróba	81	fm	0	80	0	6 480	6 480

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
32 Mintavétel ivóvíz bakterológiai vizsgálatához	8 óra	0	26 175	0	209 400	209 400
1. Tűzcsap létesítése, 100/1000 földfeletti kitérőbiztos:				1 950 408	1 805 880	3 756 288